

PRZEDMIAR

Nazwa zadania: "BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)"
- ETAP II - Budowa Łącznika
Lokalizacja inwestycji: Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45320000-6	Roboty izolacyjne
45443000-4	Roboty elewacyjne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład
Adres zamawiającego: Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Sporządził kalkulację: inż. Bartosz Borowiecki - kosztorysant

Data opracowania: czaerwiec 2026

KOSZTORYSANT:

ZAMAWIAJĄCY:

Data opracowania
czaerwiec 2026

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	1	3
1.1	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty ziemne	1	3
2	ETAP II	4	62
2.1	ROBOTY ZIEMNE	4	8
2.2	FUNDAMENTY	9	14
2.3	ROBOTY ŻELBETOWE	15	18
2.4	STROPY	19	21
2.5	IZOLACJE FUNDAMENTÓW	22	23
2.6	POKRYCIE DACHOWE	24	39
2.6.1	Docieplenie stropodachów	24	33
2.6.2	Pokrycie dachowe - Odwodnienie	34	39
2.7	ELEWACJA	40	41
2.8	DRABINY TECHNICZNE	42	42
2.9	IZOLACJE	43	46
2.10	POSADZKA	47	51
2.11	TYNKI	52	54
2.12	WYMALOWANIA	55	57
2.13	OKŁADZINY POSADZEK	58	61
2.14	OKŁADZINY SUFITÓW	62	62

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1			PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	ST-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - ułożenie na odkład z późniejszym wykorzystaniem humusu	m2		
			30,00 * 15,00	m2	450,00	
					RAZEM	450,00
2 d.1.1	KNNR 1 0215-05	ST-02	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie do 60 m	m3		
			poz.1 * 0,40	m3	180,00	
					RAZEM	180,00
3 d.1.1	KNNR 1 0112-01	ST-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
			poz.1 / 10000	ha	0,05	
					RAZEM	0,05
2			ETAP II			
2.1			ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2.1	KNNR 1 0206-04	ST-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3		
			(9,37 + 5,00) * (3,7 + 5,00 + 5,00) * 3,30	m3	649,67	
					RAZEM	649,67
5 d.2.1	KNNR 1 0208-02	ST-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9 (10 km)	m3		
			poz.4	m3	649,67	
					RAZEM	649,67
6 d.2.1	analiza indywidualna	ST-02	utyliczacja ziemi	m3		
			poz.4	m3	649,67	
					RAZEM	649,67
7 d.2.1	KNNR 1 0214-05	ST-02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami	m3		
			5,00 * 9,37 * 3,30	m3	154,61	
			3,70 * 1,00 * 3,30	m3	12,21	
					RAZEM	166,82
8 d.2.1		ST-02	Dostawa piasku do zasypek	m3		
			poz.7	m3	166,82	
					RAZEM	166,82
2.2			FUNDAMENTY			
9 d.2.2	KNNR-W 2-01 0228-03	ST-04	Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II	m3		
			1,00 * 6,00 * 0,30 * 4	m3	7,20	
					RAZEM	7,20
10 d.2.2	KNNR-W 2-02 1101-03	ST-04	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)	m3		
			6,00 * 1,00 * 0,10 * 4	m3	2,40	
					RAZEM	2,40
11 d.2.2	KNNR 2 0105-09	ST-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich	t		
			969 / 1000	t	0,969	
					RAZEM	0,969

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
12 d.2.2	KNNR 2 0101-02	ST-04	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych	m2		
			(6,00 + 6,00 + 1,00 + 1,00) * 0,60 * 4	m2	33,60	
					RAZEM	33,60
13 d.2.2		ST-04	Czas pracy deskowań	m-g		
			poz.12 * 10 * 12	m-g	4 032,00	
					RAZEM	4 032,00
14 d.2.2	KNNR 2 0109-04	ST-04	Betonowanie zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą beton (C25/30)	m3		
			6,00 * 1,00 * 0,60 * 4	m3	14,40	
					RAZEM	14,40
2.3			ROBOTY ŻELBETOWE			
15 d.2.3	KNNR 2 0103-04	ST-04	Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych	m2		
			2,400 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	2,40	
			2,400 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	2,40	
			2,400 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	2,40	
			2,767 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	2,77	
			13,579 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	13,58	
			13,555 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	13,56	
			15,766 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	15,77	
			16,646 {m2} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m2	16,65	
			4,728 {m2}	m2	4,73	
			4,440 {m2}	m2	4,44	
			4,440 {m2}	m2	4,44	
			4,536 {m2}	m2	4,54	
			4,536 {m2}	m2	4,54	
			4,536 {m2}	m2	4,54	
			4,536 {m2}	m2	4,54	
			4,728 {m2}	m2	4,73	
			0,090 {m2}	m2	0,09	
			0,752 {m2}	m2	0,75	
			0,539 {m2}	m2	0,54	
			4,788 {m2}	m2	4,79	
			5,017 {m2}	m2	5,02	
			0,660 {m2}	m2	0,66	
			3,816 {m2}	m2	3,82	
			0,660 {m2}	m2	0,66	
			0,660 {m2}	m2	0,66	
			4,043 {m2}	m2	4,04	
			16,300 {m2}	m2	16,30	
			16,300 {m2}	m2	16,30	
			14,860 {m2}	m2	14,86	
			14,860 {m2}	m2	14,86	
			14,860 {m2}	m2	14,86	
			14,860 {m2}	m2	14,86	
			14,660 {m2}	m2	14,66	
			14,660 {m2}	m2	14,66	
					RAZEM	248,42
16 d.2.3		ST-04	Czas pracy deskowań	m-g		
			poz.15 * 10 * 8	m-g	19 873,60	
					RAZEM	19 873,60
17 d.2.3	KNNR 2 0105-04	ST-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów	t		
			2380 / 1000	t	2,380	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
					RAZEM	2,380
18 d.2.3	KNNR 2 0110-03	ST-04	Betonowanie ram prostokątnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą	m3		
			0,384 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	0,38	
			0,384 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	0,38	
			0,384 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	0,38	
			0,457 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	0,46	
			2,620 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	2,62	
			2,615 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	2,62	
			3,057 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	3,06	
			3,233 {m3} {Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji}	m3	3,23	
			0,355 {m3}	m3	0,36	
			0,333 {m3}	m3	0,33	
			0,333 {m3}	m3	0,33	
			0,340 {m3}	m3	0,34	
			0,340 {m3}	m3	0,34	
			0,340 {m3}	m3	0,34	
			0,340 {m3}	m3	0,34	
			0,355 {m3}	m3	0,36	
			0,355 {m3}	m3	0,36	
			0,301 {m3}	m3	0,30	
			0,216 {m3}	m3	0,22	
			1,916 {m3}	m3	1,92	
			2,007 {m3}	m3	2,01	
			0,264 {m3}	m3	0,26	
			1,526 {m3}	m3	1,53	
			0,264 {m3}	m3	0,26	
			0,264 {m3}	m3	0,26	
			1,617 {m3}	m3	1,62	
			1,956 {m3}	m3	1,96	
			1,956 {m3}	m3	1,96	
			1,783 {m3}	m3	1,78	
			1,783 {m3}	m3	1,78	
			1,783 {m3}	m3	1,78	
			1,783 {m3}	m3	1,78	
			1,759 {m3}	m3	1,76	
			1,759 {m3}	m3	1,76	
					RAZEM	39,17
2.4			STROPY			
19 d.2.4	NNRNKB 4 0230u-06	ST-04	Stropy monolityczne o grubości 16cm z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie	m2		
			68,055 {m2}	m2	68,06	
			68,055 {m2}	m2	68,06	
					RAZEM	136,12
20 d.2.4	KNNR 2 0105-09	ST-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone	t		
			4842,00 / 1000	t	4,842	
					RAZEM	4,842
21 d.2.4		ST-04	Czas pracy podpór	m-g		
			poz.19 * 10 * 10	m-g	13 612,00	
					RAZEM	13 612,00
2.5			IZOLACJE FUNDAMENTÓW			
22 d.2.5	KNR AT-27 0302-01	ST-06	Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoża pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne	m2		
			poz.12 + poz.10 / 0,10	m2	57,60	
					RAZEM	57,60

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
23 d.2.5	KNR AT-27 0305-02	ST-06	Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść	m2		
			poz.22	m2	57,60	
					RAZEM	57,60
2.6			POKRYCIE DACHOWE			
2.6.1			Docieplenie stropodachów			
24 d.2.6. 1	KNR AT-27 0302-03	ST-06	Natryskowe gruntowanie podłoża poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne	m2		
			81,93 {m2}	m2	81,93	
					RAZEM	81,93
25 d.2.6. 1	KNR AT-27 0305-01	ST-06	Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym	m2		
			poz.24	m2	81,93	
					RAZEM	81,93
26 d.2.6. 1	KNR AT-27 0507-02	ST-06	Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych - wklejenie pasów w narożach	m		
			64,19 {mb}	m	64,19	
					RAZEM	64,19
27 d.2.6. 1	KNNR 2 0602-05 z.o. 2.8.	ST-06	Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 10 cm układane na sucho jednowarstwowo Krotność = 2	m2		
			poz.24	m2	81,93	
					RAZEM	81,93
28 d.2.6. 1	KNNR 2 0602-05 z.o. 2.8.	ST-06	Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm układane na sucho jednowarstwowo	m2		
			poz.24	m2	81,93	
					RAZEM	81,93
29 d.2.6. 1	KNNR 2 0602-05 z.o. 2.8.	ST-06	Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-20 cm 0,037 W/mK układane na sucho jednowarstwowo	m2		
			poz.24	m2	81,93	
					RAZEM	81,93
30 d.2.6. 1	KNR AT-27 0502-04	ST-06	Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów	m		
			poz.26	m	64,19	
					RAZEM	64,19
31 d.2.6. 1	KNR 0-32 0628-02	ST-06	Izolacja powierzchni dachu membranami EPDM zbrojona siatką z włókna szklanego	m2		
			poz.24 - poz.32	m2	59,53	
					RAZEM	59,53
32 d.2.6. 1	KNR 0-32 0628-02	ST-06	Izolacja powierzchni dachu membranami EPDM EI30 zbrojona siatką z włókna szklanego	m2		
			22,40 {m2}	m2	22,40	
					RAZEM	22,40
33 d.2.6. 1	KNR AT-27 0507-02	ST-06	Izolacja z membran - wklejenie pasów w narożach	m		
			poz.26	m	64,19	
					RAZEM	64,19
2.6.2			Pokrycie dachowe - Odwodnienie			

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
34 d.2.6. 2	KNR AT-27 0302-03	ST-06	Natryskowe gruntowanie podłoża poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne	m2		
			$(0,50 + 2 * 0,30) * (12,27 + 9,24) + 0,50 * 0,40 * 4$	m2	24,46	
					RAZEM	24,46
35 d.2.6. 2	KNR AT-27 0305-01	ST-06	Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym	m2		
			poz.34	m2	24,46	
					RAZEM	24,46
36 d.2.6. 2	KNNR 2 0602-05 z.o. 2.8.	ST-06	Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 10 cm układane na sucho jednowarstwowo	m2		
			poz.34	m2	24,46	
					RAZEM	24,46
37 d.2.6. 2	KNNR 2 0602-05 z.o. 2.8.	ST-06	Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-30 cm układane na sucho jednowarstwowo	m2		
			poz.34	m2	24,46	
					RAZEM	24,46
38 d.2.6. 2	KNR 0-32 0628-02	ST-06	Izolacja powierzchni dachu membranami EPDM zbrojona siatką z włókna szklanego	m2		
			poz.34	m2	24,46	
					RAZEM	24,46
39 d.2.6. 2	KNR 9-22 0302-03	ST-06	Montaż przelewu - przepust attykowy - odwodnienie awaryjne rura odpływowa Ø90/100	szt.		
			2	szt.	2	
					RAZEM	2
2.7			ELEWACJA			
40 d.2.7	KNNR 7 0504-03	ST-14	Konstrukcje aluminiowe ścian fasadowych słupowo-ryglowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru	m2		
	F1		--- Etap II --- 5,486 * 5,70 * 1	m2	31,27	
	F2.1		11,155 * 5,70 * 1	m2	63,58	
	F2.2		13,602 * 5,70 * 1	m2	77,53	
	F3.1		12,598 * 5,70 * 1	m2	71,81	
	F3.2		10,941 * 5,70 * 1	m2	62,36	
	F4		4,645 * 5,70 * 1	m2	26,48	
					RAZEM	333,03
41 d.2.7	analiza indywidualna	ST-14	Dostawa aluminiowej ściany fasadowej w systemie słupowo-ryglowym	kpl.		
			poz.40 A (Obliczenie pomocnicze)		333 =====	
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
2.8			DRABINY TECHNICZNE			
42 d.2.8	KNR 2-02 1213-04	ST-14	Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo	m		
	DT2		--- Etap II --- 0,95 * 1	m	0,95	
					RAZEM	0,95
2.9			IZOLACJE			
43 d.2.9	KNR K-58 0101-09	ST-07	Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
			poz.44	m2	83,43	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
					RAZEM	83,43
44 d.2.9	KNR AT-31 0303-05	ST-07	Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 25 cm na suficie	m2		
			48,360 {m2} + 0,992 {m2} + 6,471 {m2} + 2,569 {m2} + 6,843 {m2} + 2,717 {m2} + 2,201 {m2} + 5,545 {m2} + 5,535 {m2} + 2,197 {m2}	m2	83,43	
					RAZEM	83,43
45 d.2.9	KNR AT-31 0704-03	ST-07	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m2		
			poz.43	m2	83,43	
					RAZEM	83,43
46 d.2.9	KNR AT-31 0702-01	ST-07	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
			55,00	m	55,00	
					RAZEM	55,00
2.10			POSADZKA			
47 d.2.10	KNR AT-39 0105-03	ST-11	Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) układanych w jednej warstwie 3 cm	m2		
			320,829 {m2} {PS-02}	m2	320,83	
					RAZEM	320,83
48 d.2.10	KNR AT-39 0106-01	ST-11	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m2		
			poz.47	m2	320,83	
					RAZEM	320,83
49 d.2.10	KNR W-01 0206-02	ST-11	Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa	m2		
			poz.47	m2	320,83	
					RAZEM	320,83
50 d.2.10	KNR W-01 0206-06	ST-11	Podkład normalnie wiążący o grubości 4 cm układany maszynowo na warstwie rozdzielającej	m2		
			poz.47	m2	320,83	
					RAZEM	320,83
51 d.2.10	KNR W-01 0206-08	ST-11	Podkład na warstwie rozdzielającej - dodatek za zmianę grubości warstwy o 0,5 cm przy układaniu maszynowym Krotność = 6 (7 cm)	m2		
			poz.47	m2	320,83	
					RAZEM	320,83
2.11			TYNKI			
52 d.2.11	KNR K-04 0302-03 0302-10	ST-08	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie grubości 15 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
			poz.15	m2	248,42	
					RAZEM	248,42
53 d.2.11	KNR K-04 0302-08 0302-10	ST-08	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie grubości 15 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
			poz.52 * 4%	m2	9,94	
					RAZEM	9,94
54 d.2.11	KNR 9-03 0109-07	ST-08	Założenie narożników tynkarskich	m2		
			poz.52	m2	248,42	
					RAZEM	248,42
2.12			WYMAŁOWANIA			
55 d.2.12	KNR 0-40 0212-02	ST-12	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2		
			poz.52	m2	248,42	
					RAZEM	248,42

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i obliczenia liczby	j.m.	Liczba	Razem
56 d.2.12	KNR BC-02 0620-05	ST-12	Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne	m2		
			poz.55	m2	248,42	
					RAZEM	248,42
57 d.2.12	KNR BC-02 0620-06	ST-12	Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie	m2		
			poz.55	m2	248,42	
					RAZEM	248,42
2.13			OKŁADZINY POSADZEK			
58 d.2.13	KNR W-01 0218-01	ST-11	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie	m2		
			poz.61	m2	80,00	
					RAZEM	80,00
59 d.2.13	KNR W-01 0218-02 z.o. 4.2.	ST-11	Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą	m2		
			poz.58	m2	80,00	
					RAZEM	80,00
60 d.2.13	KNR W-01 0218-03 z.o. 4.2.	ST-11	Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm Krotność = 4 (wyrównanie do poziomu innych wykładzin 6-10 mm)	m2		
			poz.58	m2	80,00	
					RAZEM	80,00
61 d.2.13	KNR 2-02 1112-05	ST-11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektrostatyczna z wyoblonym cokołem 10 cm - grubość całkowita 2,5 mm - P1	m2		
	L1.01		--- Etap II --- 80,00 {m2}	m2	80,00	
					RAZEM	80,00
2.14			OKŁADZINY SUFITÓW			
62 d.2.14	KNR AT-43 0212-01	ST-10	Sufit podwieszany RA60 kasetonowy modułowy, akustyczny, płyty 60x60cm, kolor biały, konstrukcja częściowo ukryta	m2		
	L1.01		--- Etap II --- 80,00 {m2}	m2	80,00	
					RAZEM	80,00