
**PRZEDMIAR ROBÓT - "BUDOWA I
WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ
MOLEKULARNYCH (CBM)"
POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE
BUDYNKU CENTRUM BADAŃ
MOLEKULARNYCH, BUDYNKU
ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO,
BUDYNKU TRAFOSTACJI I
AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ
ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO
AZOTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ - branża drogowa**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
NAZWA INWESTYCJI:	"BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)" POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE BUDYNKU CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH, BUDYNKU ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI I AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES INWESTYCJI:	fr. działek nr 931/14, 931/10, obręb ewidencyjny 0015, Gmina Kielce
NAZWA INWESTORA:	Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA:	ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

BRANŻE: Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogi mgr inż. Mariusz Pobocha

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2026 r.

UWAGI:

1. Przyjęto odległość transportową 20 km.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

"BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)" POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE BUDYNKU CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH, BUDYNKU ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI I AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - branża drogowa

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: "BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)" POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE BUDYNKU CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH, BUDYNKU ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI I AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - branża drogowa					
1		Roboty pomiarowe - kod CPV: 45100000-8			
1D-		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	ha		
d.1	01.01.01	ziemnych			
		0,94	ha	0,940	
				RAZEM	0,940
2		Roboty rozbiórkowe - kod CPV: 45111000-9			
2D-		Rozebranie krawężników betonowych	m		
d.2	01.02.04				
		214	m	214,000	
				RAZEM	214,000
3D-		Rozebranie obrzeży chodnikowych	m		
d.2	01.02.04				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4D-		Rozebranie wyгородzenia łańcuchowego	m		
d.2	01.02.04				
		203	m	203,000	
				RAZEM	203,000
5D-		Rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej łącznie z podbudową	m2		
d.2	01.02.04				
		471	m2	471,000	
				RAZEM	471,000
6D-		Rozebranie nawierzchni tłuczniowej z kruszywa o grubości 30 cm	m2		
d.2	01.02.04				
		5051	m2	5 051,000	
				RAZEM	5 051,000
7D-		Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej łącznie z podbudową	m2		
d.2	01.02.04				
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
8D-		Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych łącznie z podbudową	m2		
d.2	01.02.04				
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
9D-		Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt wielootworowych łącznie z podbudową	m2		
d.2	01.02.04				
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
10D-		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 20 km	m3		
d.2	01.02.04				
		214 * 0,10 + 2 * 0,10 + 203 * 0,20 + 471 * 0,40 + 5051 * 0,30 + 149 * 0,40 + 100 * 0,40 + 350 * 0,35	m3	1 988,000	
				RAZEM	1 988,000
3		Regulacja pionowa studzienek, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego - kod CPV: 45332000-3			
11D-		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	03.02.02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

"BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)" POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE BUDYNKU CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH, BUDYNKU ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI I AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - branża drogowa

Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty ziemne - kod CPV: 45111200-0			
12	D- d.4	02.01.01 Roboty ziemne wykopy pod konstrukcję nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3		
		9658 - 1988	m3	7 670,000	
				RAZEM	7 670,000
13	D- d.4	02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dowożonego z odległości do 20 km	m3		
		169	m3	169,000	
				RAZEM	169,000
5		Budowa krawężników, obrzeży - kod CPV: 45233220-7			
14	D- d.5	08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		548 * 0,10	m3	54,800	
				RAZEM	54,800
15	D- d.5	08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		548	m	548,000	
				RAZEM	548,000
16	D- d.5	08.01.01 Ława betonowa pod ciek betonowy	m3		
		109 * 0,10	m3	10,900	
				RAZEM	10,900
17	D- d.5	08.01.01 Ciek betonowy o wymiarach 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		109	m	109,000	
				RAZEM	109,000
18	D- d.5	08.03.01 Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m3		
		460 * 0,1	m3	46,000	
				RAZEM	46,000
19	D- d.5	08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		460	m	460,000	
				RAZEM	460,000
20	D- d.5	10.01.01 Ściany oporowe typu "L", na podsypce z betonu C16/20 o wymiarach 135x15 cm (wymiar ścian oporowych zgodnie z dokumentacją) łącznie z dostawą i montażem	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
21	D- d.5	07.05.01 Bariery ochronne typu SP-05	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
6		Nawierzchnia jezdni i zjazdu - kod CPV: 45233252-0			
22	D- d.6	04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1568 + 46	m2	1 614,000	
				RAZEM	1 614,000
23	D- d.6	04.05.01 Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 22 cm	m2		
		1568 + 46	m2	1 614,000	
				RAZEM	1 614,000
24	D- d.6	04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 25 cm	m2		
		1568 + 46	m2	1 614,000	
				RAZEM	1 614,000

"BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)" POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE BUDYNKU CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH, BUDYNKU ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI I AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - branża drogowa
Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	D- d.6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm	m2		
	05.03.23	1568 + 46	m2	1 614,000	
				RAZEM	1 614,000
7		Nawierzchnia miejsc parkingowych - kod CPV: 45233252-0			
26	D- d.7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
	04.01.01	797	m2	797,000	
				RAZEM	797,000
27	D- d.7	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o gr. 22 cm	m2		
	04.05.01	797	m2	797,000	
	a			RAZEM	797,000
28	D- d.7	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 20 cm	m2		
	04.04.02	797	m2	797,000	
				RAZEM	797,000
29	D- d.7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm	m2		
	05.03.23	797	m2	797,000	
				RAZEM	797,000
8		Nawierzchnia chodników - kod CPV: 45233252-0			
30	D- d.8	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
	04.01.01	668 + 13	m2	681,000	
				RAZEM	681,000
31	D- d.8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o gr. 15 cm	m2		
	04.04.02	668 + 13	m2	681,000	
				RAZEM	681,000
32	D- d.8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm	m2		
	08.02.02	668 + 13	m2	681,000	
				RAZEM	681,000
9		Trawniki i skarpy - kod CPV: 45112710-5			
33	D- d.9	Wykonanie humusowania trawników i skarp warstwą humusu o gr. 10 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw	m2		
	09.01.01	3396	m2	3 396,000	
				RAZEM	3 396,000
34	D- d.9	Umocnienie skarp z geokraty komórkowej wraz z wypełnieniem komórek zgodnie z wytycznymi producenta	m2		
	06.01.01	839	m2	839,000	
				RAZEM	839,000
10		Organizacja ruchu - kod CPV: 45233290-8			
35	D- d.10	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
	07.02.01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
36	D- d.10	Montaż tablic znaków drogowych (łącznie z zakupem tablic znaków)	szt.		
	07.02.01	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
37	D- d.10	Przestawienie istniejących znaków drogowych (łącznie z demontażem i montażem)	szt.		
	07.02.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

"BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH (CBM)" POLEGAJĄCA NA: BUDOWIE BUDYNKU CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH, BUDYNKU ŁĄCZNIKA NADZIEMNEGO, BUDYNKU TRAFOSTACJI I AGREGATU, WIATY ŚMIETNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKA CIEKŁEGO AZOTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - branża drogowa
Obmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.10	D- 07.01.01	Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową, chemoutwardzalne, strukturalne (białe)	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
39 d.10	D- 07.01.01	Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczukową, chemoutwardzalne, strukturalne (niebieskie)	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
11		Trawniki i roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu - kod CPV: 45111200-0			
40 d.11	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykopy pod konstrukcję nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3		
		4443	m3	4 443,000	
				RAZEM	4 443,000
41 d.11	D- 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dowożonego z odległości do 20 km	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
42 d.11	D- 09.01.01	Wykonanie humusowania trawników i skarp warstwą humusu o gr. 10 cm wraz z ich obsiewem nasionami traw	m2		
		1725	m2	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000
43 d.11	D- 06.01.01	Umocnienie skarp z geokraty komórkowej wraz z wypełnieniem komórek zgodnie z wytycznymi producenta	m2		
		203	m2	203,000	
				RAZEM	203,000